

R7・8小出維持管内 舗装修繕工事のお知らせ 【東川口地区、川口牛ケ島地区】



近隣住民の
皆様へ

国道17号 長岡市東川口、川口牛ケ島地区 工事説明書 兼 お知らせ

工 事 名 R7・8小出維持管内舗装修繕工事

発注者名 国土交通省 北陸地方整備局 長岡国道事務所 小出維持出張所

受注者名 長岡舗道 株式会社



工 事 の 目 的

概 要

国道17号東川口地区、川口牛ケ島地区において路面を直す工事です。現在、劣化による影響で路面の状態が悪化し始めているので、今回、その傷んだ舗装部分を5cm取除き、新しいアスファルト層を5cm形成します。

施工イメージ写真



路面切削機にて 傷んだ舗装部分5cmを取除きます



新しいアスファルト層5cmを形成します

工 事 の 内 容

切削オーバーレイ

施 工 数 量 下り線 L = 152m 国道17号 坂塚登坂車線 面積計 A = 492m²

作 業 時 間 8:30 ~ 17:00 (昼間作業)

規 制 形 態 片側交互通行規制

施工予定日 令和8年8月17日から令和8年8月31日の間の1日間のみ施工予定 (昼間)

8月24日の週を予定しております。27日施工予定日 (雨天等により日程変更あり)
施工日前に国道17号に『何日から施工します』と記載した案内看板を設置します。
ご確認ください。

国道17号 長岡市東川口、川口牛ヶ島地先 片側交互通行規制図 (昼間工事)



【 工事内容 】
傷んだ道路の補修作業

【 規制時間 】
8:30~17:00

※コーンや誘導矢印、標識車を配置し、解りやすく目立つ物を使用し注意を促します。

※見通しの良い直線区間ではあるがダンプ等の出入りがある為、減速を促す案内看板を500m前から配置し、追突事故防止に努めます。

※市道部には誘導員を配置し、国道への流入ができるよう配置します。

交差点部から国道の流入には多少お待たせする時間があります。
お急ぎの方は、迂回して頂いたほうが国道には早く合流できるかと思います。
大変ご迷惑をお掛け致しますがご協力の程、宜しくお願い致します。

凡例 案内看板設置

停止位置	100m先 工事 中	追突注意 お断り	片側交互通行	速度落として	500m先 工事 中	左折工事 中
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
⑧						

連絡先

発注者

北陸地方整備局 長岡国道事務所
小出維持出張所
TEL:025-792-0839

受注者

長岡舗道株式会社 本社
TEL:0258-27-0624
担当 渡邊

交差点から国道への流入には多少お待たせする時間があります。
交通誘導員を配置して作業にあたりますので、誘導員の指示で通行してください。
渋滞も予想されます。大変申し訳ありません。何卒ご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。

工事の情報、進捗状況 など
ホームページで確認できます！



小出維持管内舗装 長岡舗道

検索

URLはこちら↓↓↓

<https://r7-8koideiji-nagaokahodo.com/>

騒音・振動等が一部発生いたしますが、
極力少なくなるよう努めます。
安全を最優先に作業を進めたく考えておりますので、何卒、ご協力のほど
宜しくお願いいたします。



作成・発行



長岡舗道株式会社

TEL 0258-27-0624

R7・8小出維持管内舗装修繕工事
担当 渡邊 登